

Текст запроса:

Добрый день. Уважаемый Заказчик, просим Вас ответить на следующие вопросы:

1) откуда необходимо производить монтаж рольставни - изнутри помещения или снаружи, если снаружи, то укажите высотность монтажа (на каких этажах необходимо установить рольставни)?

2) Укажите, пожалуйста, необходимое количество электропроводки (от места подключения до самих конструкций), в чем необходимо прокладывать провод (гофра, кабель-канал)?

3) Внутривальный электропривод необходим с возможностью аварийного открывания?

4) В какое время можно осуществлять монтаж ежедневно и можно ли работать в выходные и праздничные дни (есть ли ограничения по времени в связи с графиком работы на объекте)?

Разъяснения:

1) Монтаж осуществляется со стороны улицы на первом и части 2-го этажа, 2-ух этажного здания. Внутри помещения осуществляется монтаж клавиш управления рольставнями.

2) Электромонтаж осуществляется от внутрикомнатной электросети. В случае прохождения кабеля электропитания над навесным потолком (типа армстронг) допускается использование гофры. При прохождении кабеля по открытым участкам стены требуется использование кабель канала.

3) Возможность аварийного открывания внутривального электропривода не требуется.

4) Монтаж осуществляется в рабочее время.