

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оценке соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «Безопасность лифтов» лифтов по 26 адресам ЗАО г.Москвы

1) Объект закупки: выполнение работ по оценке соответствия техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» лифтов с целью определения возможности продления срока их безопасной эксплуатации по 26 адресам ЗАО г.Москвы.

2) Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров (количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента):

- соответствия лифтов требованиям безопасности (с учетом их назначения), установленных Приложением 1 к техническому регламенту Таможенного союза и требований, взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного союза, стандартов;
- необходимых мероприятий (в том числе модернизация лифта) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза.

3) Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.

Не установлено.

4) Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

Оценке соответствия в соответствии с пунктом 5 ст.6 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подвергаются лифты, отработавшие назначенный срок службы.

Испытательная лаборатория (центр) должна гарантировать:

- соответствие разрабатываемой технической документации техническому заданию, ТУ, СНИП, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы;
- своевременное устранение за свой счет недостатков в разработанной технической документации, выявленных в период Гарантийного срока.

Гарантийный срок на техническую документацию начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки и составляет 5 (пять) лет.

5) Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

При оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, выполняются следующие работы,

- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;
- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.

Результаты оценки соответствия лифта оформляются испытательной лабораторией (центр) в форме Заключения, которое должно содержать:

- условия и возможный срок продления использования лифта;
- рекомендации по модернизации или замене лифта.

Условия продления использования лифта по назначению должны давать возможность продления срока использования лифта не более чем на 25 лет.

Рекомендации должны содержать мероприятия по доведению лифтов, отработавших назначенный срок службы, до уровня требований безопасности (с учетом их назначения), установленные Приложением 1 к техническому регламенту Таможенного союза.

Заключение должно быть прошнуровано, опечатано (с указанием количества страниц) и утверждено руководителем организации и руководителем органа по сертификации.

В паспорте лифта указывается сведения о проведенном обследовании (дата, название органа по сертификации, наименование проведенного обследования, Ф.И.О специалиста (эксперта), подпись) и срок продления использования лифта (при продлении срока).

Форма заключения установлена в Приложении 1 к данному техническому заданию.

Один экземпляр заключения вкладывается в паспорт лифта.

Заказчику передаётся следующая документация:

- один экземпляр заключений, оформленных в установленном порядке в соответствии Приложением 1 к данному техническому заданию, в бумажном и в электронном виде в формате PDF;
- сводную таблицу технических характеристик лифтов по результатам проведения оценки соответствия лифтов, в бумажном и в электронном виде формате Excel, в соответствии Приложением 2;
- информация об оформлении паспортов лифтов и о передаче заключений по оценке соответствия управляющим компаниям (владельцам).

6) Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

К выполнению работ допускаются испытательная лаборатория (центр), аккредитованные в установленном порядке в соответствии с главой 5 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и утвержденной области аккредитации, содержащей ТР ТС «Безопасность лифтов» и необходимые Правила и методы исследований (испытаний) и измерений и документы в области стандартизации необходимые для выполнения работ по оценке соответствия в соответствии с п.5, ст.6 ТР ТС «Безопасность лифтов»: ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ Р

52624-2006 (ЕН 81-71:2005) «Лифты пассажирские. Требования вандализационности», ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию».

7) Сроки и порядок выполнения работ(оказания услуг, поставки товаров), порядок поэтапной оплаты исполненных условий договора.

Начало работ по оценке соответствия – с момента заключения договора.

Сроки производства работ и представление документации – не более 45 календарных дней, включая:

Порядок выполнения работ:

1. Предоставление документации (один экземпляр заключений, оформленных в установленном порядке в соответствии с Приложением 1 к данному техническому заданию, в бумажном и в электронном виде в формате PDF, сводную таблицу технических характеристик лифтов по результатам проведения оценки соответствия лифтов, в бумажном и в электронной форме формате Excel);
2. Оформление паспортов лифтов, предоставление информации о передаче заключений по оценке соответствия управляющей компании (владелец);
3. Оформление результатов приемки работ.

Оплата выполненных работ производится после представления заказчику полного комплекта отчетной документации. Авансирование не предусматривается.

Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы

Е.В.Неверова

