

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1а (глава 1-5)

" " 2018 г.

" " 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада ул. Поварская, д.11, с.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

2 470,36 тыс.руб
872,33 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Козфф. зимних удоро- жаний	Козфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Устройство лесов

1	1.50-3203-32-1/1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м. трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	6	9 461,34				56 768,04	
		ЗП			43,20		1	1	259,20	
		НР от ЗП	%	70					39 737,63	
		СП от ЗП	%	10					5 676,80	
		ЗТР	чел-ч	52,78			1			316,68
									102 441,67	17 073,61
2	22.1-4-70	Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах со щитами ЛСПХ, 100 м2	маш.-ч	450	3,21	*6	1	1	8 667,00	
		ЭМ в т.ч. ЗПМ			1,59	*6	1	1	4 293,00	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 636,44	
									13 303,44	29,56
3	1.50-3203-34-1/1	Устройство и разборка защитного ограждения лесов из сетки	100 м2	6	2 486,51				14 919,06	
		ЗП			731,63		1	1	4 389,78	
		НР от ЗП	%	70					10 443,34	
		СП от ЗП	%	10					1 491,91	
		ЗТР	чел-ч	12,77			1			76,62
									31 244,09	5 207,35
Итого по разделу: Устройство лесов									146 989,20	

Раздел: Ремонт цоколя

1	1.13-3205-27-2/2	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,27	2 733,04				737,92	
		ЗП			9 466,82		1	1	2 556,04	
		НР от ЗП	%	70					516,54	
		СП от ЗП	%	10					73,79	
		ЗТР	чел-ч	13,91			1			3,76
									3 884,29	14 386,26
2	1.13-3205-25-3/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: гидрофобизация силиконовой эмульсией	м2	27	81,22				2 192,94	
		ЗП			69,82		1	1	1 885,14	
		НР от ЗП	%	70					1 535,06	
		СП от ЗП	%	10					219,29	
		ЗТР	чел-ч	0,38			1			10,26
									5 832,43	216,02
3	1.13-3105-5-1/1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,27	12 798,14				3 455,50	
		ЗП			61 087,18		1	1	16 493,54	
		НР от ЗП	%	70					2 418,85	
		СП от ЗП	%	10					345,55	
		ЗТР	чел-ч	81,6			1			22,03
									22 713,44	84 123,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1.14-3101-4-5/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм Объем: 0.27=27/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,27	57 328,68 15 202,40		1 1	1 1	15 478,74 4 104,65 10 835,12 1 547,87	75,11
									31 966,38	118 394,00
5	1.14-3101-4-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-4-5 Объем: 0.27=27/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,27	7 775,87 3 800,60	*2 *2	1 1	1 1	4 198,97 2 052,32 2 939,28 419,90	22,46
									9 610,47	35 594,33
6	1.14-3203-12-1/1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности ЗП МР	100 м2	0,27	3 126,50 6 694,52		1 1	1 1	844,16 1 807,52	
6.1	21.1-6-31	Краски водно-дисперсионные акриловые фасадные, марка "Симфония"								
6.2	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал" НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	кг т % % чел-ч	13,797 -0.013797 70 10 15,93	200,04 84 461,48		1 1	1 1	2 759,95 1 165,32 590,91 84,42	4,30
									4 921,64	18 228,30

Итого по разделу: Ремонт цоколя

78 928,65

Раздел: Ремонт 1-го этажа

1	1.13-3205-27-2/2	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,042	2 733,04 9 466,82		1 1	1 1	2 847,83 9 864,43 1 993,48 284,78	14,49
									14 990,52	14 386,30
2	1.13-3205-25-3/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: гидрофобизация силиконовой эмульсией ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м2	104,2	81,22 69,82		1 1	1 1	8 463,12 7 275,24 5 924,18 846,31	39,60
									22 508,85	216,02
3	1.13-3105-5-1/1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,042	12 798,14 61 087,18		1 1	1 1	13 335,66 63 652,84 9 334,96 1 333,57	85,03
									87 657,03	84 123,83
4	1.14-3101-4-5/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм Объем: 1,042=104,2/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,042	57 328,68 15 202,40		1 1	1 1	59 736,48 15 840,90 41 815,54 5 973,65	289,88
									123 366,57	118 394,02
5	1.14-3101-4-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-4-5 Объем: 1,042=104,2/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,042	7 775,87 3 800,60	*2 *2	1 1	1 1	16 204,91 7 920,45 11 343,44 1 620,49	86,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1.14-3203-12-1/1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,042					37 089,29	35 594,33
		ЗП			3 126,50		1	1	3 257,81	
6.1	21.1-6-31	Краски водно-дисперсионные акриловые фасадные, марка "Симфония"			6 694,52		1	1	6 975,69	
			кг	53,2462	200,04		1	1	10 651,37	
6.2	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	-0,0532462	84 461,48		1	1	4 497,25	
		НР от ЗП	%	70					2 280,47	
		СП от ЗП	%	10					325,78	
		ЗТР	чел-ч	15,93			1			16,60
									18 993,87	18 228,28

Итого по разделу: Ремонт 1-го этажа

304 606,13

Раздел: Ремонт 2-3 этажей

1	1.13-3205-27-2/2	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	2,146	2 733,04		1	1	5 865,10		
		ЗП			9 466,82		1	1	20 315,80		
		НР от ЗП	%	70					4 105,57		
		СП от ЗП	%	10					586,51		
		ЗТР	чел-ч	13,91			1			29,85	
									30 872,98	14 386,29	
2	1.13-3205-25-3/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: гидрофобизация силиконовой эмульсией	м2	214,6	81,22		1	1	17 429,81		
		ЗП			69,82		1	1	14 983,37		
		НР от ЗП	%	70					12 200,87		
		СП от ЗП	%	10					1 742,98		
		ЗТР	чел-ч	0,38			1			81,55	
									46 357,03	216,02	
3	1.13-3105-5-1/1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,146	12 798,14		1	1	27 464,81		
		ЗП			61 087,18		1	1	131 093,09		
		НР от ЗП	%	70					19 225,37		
		СП от ЗП	%	10					2 746,48		
		ЗТР	чел-ч	81,6			1			175,11	
									180 529,75	84 123,84	
4	1.14-3101-4-5/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм Объем: 2,146=214,6/100	100 м2	2,146	57 328,68		1	1	123 027,35		
		ЗП			15 202,40		1	1	32 624,35		
		НР от ЗП	%	70					86 119,15		
		СП от ЗП	%	10					12 302,74		
		ЗТР	чел-ч	278,2			1			597,02	
									254 073,59	118 394,03	
5	1.14-3101-4-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-4-5 Объем: 2,146=214,6/100	100 м2	2,146	7 775,87	*2	1	1	33 374,03		
		ЗП			3 800,60	*2	1	1	16 312,18		
		НР от ЗП	%	70					23 361,82		
		СП от ЗП	%	10					3 337,40		
		ЗТР	чел-ч	41,6		*2	1			178,55	
									76 385,43	35 594,33	
6	1.14-3203-12-1/1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	2,146	3 126,50		1	1	6 709,47		
		ЗП			6 694,52		1	1	14 366,44		
6.1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	-0,1096606	84 461,48		1	1	9 262,10		
6.2	21.1-6-31	Краски водно-дисперсионные акриловые фасадные, марка "Симфония"	кг	109,6606	200,04		1	1	21 936,51		
		НР от ЗП	%	70					4 696,63		
		СП от ЗП	%	10					670,95		
		ЗТР	чел-ч	15,93			1			34,19	
									39 117,90	18 228,29	

Итого по разделу: Ремонт 2-3 этажей

627 336,68

Раздел: Ремонт откосов с лесов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.13-3104-1/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2	100 м2	0,43	9 018,30		1	1	3 877,87	
		ЗП		%	70				2 714,51	
		НР от ЗП		%	10				387,79	
		СП от ЗП								
		ЗТР	чел-ч	57,5			1			24,73
									6 980,17	16 232,95
3	1.13-3205-27-2/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,43	2 733,04		1	1	1 175,21	
		ЗП			7 297,95		1	1	3 138,12	
		НР от ЗП		%	70				822,65	
		СП от ЗП		%	10				117,52	
		ЗТР	чел-ч	13,91			1			5,98
									5 253,50	12 217,44
4	1.13-3105-3/1/1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	43	36,84		1	1	1 584,12	
		ЗП			21,22		1	1	912,46	
		НР от ЗП		%	70				1 108,88	
		СП от ЗП		%	10				158,41	
		ЗТР	чел-ч	0,21			1			9,03
									3 763,87	87,53
5	1.14-3103-4/1/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов плоских фасадов при ширине до 200 мм	100 м	2,15						
		Объем: 2,15=215/100								
		ЗП			7 865,26		1	1	16 910,31	
		НР от ЗП			4 377,88		1	1	9 412,44	
5.1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	-0,46096	6 209,74		1	1	2 862,44	
5.2	21.3-2-42	Смеси сухие для декоративной штукатурки на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, марка "BetaDEKOR SF15, BetaDEKOR SF20"	т	0,46096	27 732,03		1	1	12 783,36	
		НР от ЗП		%	70				11 837,22	
		СП от ЗП		%	10				1 691,03	
		ЗТР	чел-ч	36,8			1			79,12
									49 771,92	23 149,73
6	1.14-3203-12-1/1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	0,43	3 126,50		1	1	1 344,40	
		ЗП			6 694,52		1	1	2 878,64	
5.1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	-0,021973	84 461,48		1	1	1 855,87	
5.2	21.1-6-31	Краски водно-дисперсионные акриловые фасадные, марка "Симфония"	кг	21,973	200,04		1	1	4 395,48	
		НР от ЗП		%	70				941,08	
		СП от ЗП		%	10				134,44	
		ЗТР	чел-ч	15,93			1			6,85
									7 838,17	18 228,30

Итого по разделу: Ремонт откосов с лесов

73 607,63

Раздел: Ремонт поверхностей фасадов с земли и лесов

1	1.7-3202-2/1/1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,4 м	100 м	0,68						
		ЗП			6 494,74		1	1	4 416,42	
		НР от ЗП		%	70		1	1	6 645,78	
		СП от ЗП		%	10				3 091,49	
		ЗТР	чел-ч	41,41			1		441,64	28,16
									14 595,33	21 463,72

Итого по разделу: Ремонт поверхностей фасадов с земли и лесов

14 595,33

Раздел: Восстановление кирпичной кладки

1	1.5-3101-4/1/1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	10						
		ЗП			5 748,04		1	1	57 480,40	
		НР от ЗП			4 976,92		1	1	49 769,20	
1.1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	-4,02	10 205,92		1	1	41 027,80	
1.2	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	-2,53	3 455,09		1	1	8 841,38	
1.3	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	4,02	10 906,17		1	1	43 842,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3 % % чел-ч	2,53 70 10 35,39	3 472,38		1 1	1 	8 785,12 40 236,28 5 748,04	353,90
									156 092,66	15 609,27
2	1.5-3101-3-1/1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича ЗП МР	10 м2	0,116	10 795,96 6 550,91		1 1	1 1	1 252,33 759,91	
2.1	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	-0,04176	3 455,09		1	1	1 144,28	
2.2	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт	-0,06032	10 205,92		1	1	1 815,62	
2.3	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт	0,06032	10 906,17		1	1	657,86	
2.4	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3 % % чел-ч	0,04176 70 10 61,54	3 472,38		1 1	1 	145,01 876,63 125,23	7,14
									3 057,07	26 354,05
3	1.5-3101-3-3/1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 1 кирпич ЗП МР	10 м2	0,233	17 208,78 12 892,18		1 1	1 1	4 009,65 3 003,88	
3.1	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	-0,15844	3 455,09		1	1	1 547,42	
3.2	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт	-0,240689	10 205,92		1	1	2 456,45	
3.3	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт	0,240689	10 906,17		1	1	2 625,00	
3.4	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3 % % чел-ч	0,15844 70 10 103,58	3 472,38		1 1	1 	550,16 2 806,76 400,97	24,13
									10 392,55	44 603,22
Итого по разделу: Восстановление кирпичной кладки									169 542,28	

Раздел: Ремонт наружного водостока

1	1.7-3204-2-2/1	Разборка водосточных труб из листовой стали с земли и подмостей ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м % % чел-ч	0,52 70 10 11,04	1 793,12		1 1	1 	932,42 652,69 93,24	5,74
									1 678,35	3 227,60
2	1.7-3203-8-1/1	Навеска водосточных труб с подмостей ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,52	7 489,10 6,70 0,67 33 122,73		1 1 1 1	1 1 1 1	3 894,33 3,48 0,35 17 223,82	
2.1	21.7-1-17	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	м	-58,76	231,71		1	1	13 815,28	
2.2	21.7-1-17	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	м	52	231,71		1	1	12 048,92	
2.3	21.7-1-16	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронки	шт	4	228,23		1	1	912,92	
2.4	21.7-1-18	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена	шт	12	169,53		1	1	2 034,36	
2.5	21.7-1-19	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отливы НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт % % % чел-ч	4 70 10 108 35,04	170,70		1 1	1 	682,80 2 726,03 389,43 0,38	18,22

